

Odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Dotyczy nr sprawy DPS – AK-271-11/2017

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji przeciwpożarowej oraz wykonanie instalacji dla klimatyzacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017

Dom Pomocy Społecznej w Czernej Czerna nr 110; 32-065 Krzeszowice w dalszej części Zamawiającym informuje, iż w dniu 21 i 23 sierpnia 2017r Wykonawca zwrócił się zapytaniem dotyczącym treści SIWZ i zgodnie z treścią z art. 38 ust.2 ustawy Pzp zamawiający przedstawi treść pytania i odpowiedź na nie, nie ujawniając źródła zapytania.

Pytania z dnia 22 sierpnia 2017r.

Pytanie 1

Czy wystarczy centrala polon 4100 która ma 2 pętle dozorowe dla 3 osobnych budynków? W systemach ppoż zaleca się aby każdy budynek miał swoją pętle.

Odpowiedź:

Wystarczy

Pytanie 2

W przedmiarze poz. 7 (montaż puszek) – do czego są potrzebne te puszki w ilości 80szt. ? Instalacje ppoż prowadzi się od elementu do elementu i nie ma potrzeby stosowania puszek rozgałęźnych. Czy puszki mają być o jakiejś odporności ogniowej np. PIP 1A .Pozycja przewiduje montaż ich na gotowym podłożu czy jest ono przygotowane .

Odpowiedź:

Postępowanie, którego dotyczy zapytanie ma charakter kosztorysowy i zakres robót który jest podstawą do określenia ceny oferty musi być zgodny z zakresem robot zawartym w przedmiarze robot proszę o wycenę zgodną z przedmiarem robót.

Pytanie 3

W przedmiarze poz. 8 (montaż koryta typu U575 200mm) – czy jest potrzeba układać tak szerokie koryto dla kilku przewodów . Pozycja przewiduje montaż koryt w gotowych otworach czy są one już przygotowane lub zamontowane konstrukcje wsporcze.

Odpowiedź: zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 4

W przedmiarze poz.9 (przewód YTSYekr 1 x 2 x 1,0 mm²) – nie ma takiego przewodu, czy chodzi o YnTKSYekw 1x2x1mm².

Odpowiedź: tak chodzi o przewód YnTKSYekw 1x2x1mm²

Pytanie: 5

W przedmiarze poz. 18 dot. Kabla układanego między budynkami. – W jaki sposób ten kabel ma być układany? Pod ziemią, napowietrznie czy w kanale? Czy jest gotowy rurarz ?Nie ma takiego kabla

XzTKNxpwn 10x4x0,8 czy chodzi o kabel XzTKMXpwn 10x4x0,8 .Jeśli ma to być przewieszka to powinna być poz. KNR 501 615-06 . Czy te kable będą gdzieś podłączane brak - zarobienia , podłączenia.

Odpowiedź: Kabel ma być układany napowietrznie. Chodzi o kabel XzTKMXpwn 10x4x0,8.

Ma być przewieszka i powinna być pozycja poz. KNR 501 615-06.

Pytanie 6

Jaka była myśl dot. sygnalizatorów, w pozycji 16 jest montaż sygnalizatora typu sal-4001 4szt.(adresowalny) a w pozycji 19 zwykłe sygnalizatory akustyczne 4szt. (konwencjonalne) ?

Odpowiedź: Wycena zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 7

W poz. 20 jest montaż przycisków wyłączenia dla sygnalizatorów. Montaż takich przycisków jest możliwy tylko dla sygnalizatorów konwencjonalnych a co z sygnalizatorami adresowalnymi dla których jest to niemożliwe ?

Odpowiedź: Wycena zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 8

Dla sygnalizatorów konwencjonalnych brak przewodu, powinien być przewód o odporności ogniowej PH90 typu np. HDGs.

Odpowiedź: Wycena zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 9

W poz. 21 jest podłączenie centrali oddymiania. Proszę o informacje dot. modelu centrali.

Odpowiedź: Wycena zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 10

Czy nie ma potrzeby wprowadzić w kosztorysie peszli, korytek plastikowych, wykuwania bruzd , zaprawiania bruzd ? W jaki sposób będą doprowadzane przewody np. do ROPów ? Czy będziemy wykorzystywać obecne peszle lub korytka plastikowe?

Odpowiedź: Wycena zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 11

Czy w pomieszczeniach w których mają się odbywać prace są sufity podwieszane? Rozbieralne kasetonowe czy z płyty gips/karton ?

Odpowiedź: W pomieszczeniach w których mają się odbywać prace są sufity podwieszane gips/karton.

Pytanie 12

Ponieważ klimatyzator jest opisany jako MULTISPLIT 3,5 kW proszę o informacje czy będzie jedna jednostka wewnętrzna czy też kilka i wtedy proszę o podane mocy poszczególnych jednostek .

Odpowiedź: Będzie jedna jednostka wewnętrzna moc 3,5 kW.

Pytania z dnia 23 sierpnia 2017r

Pytanie 1

Czy wymiana koryt kablowych instalacji pożarowej jest konieczna?

W przedmiarze robót uwzględniony jest montaż koryt kablowych U575. Jest to koryto metalowe. Czy Wykonawca ma przyjąć montaż koryt metalowych, czy może przyjąć montaż korytek instalacyjnych PCW?

Odpowiedź: Wycena zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 2

Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest warunek z pkt. VI.2.c) - wykazanie co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia w specjalności elektrycznych przeciwpożarowych. Co Zamawiający będzie uważał za wystarczające uprawnienia w celu spełnienia tego warunku? Czy szkolenia prowadzone przez producenta systemu przeciwpożarowego będą wystarczające do spełnienia tego punktu.

Odpowiedź: Wykonawca musi wskazać choć jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlano elektryczne może to być kierownik budowy.

Do wykonawców.

Proszę również zwrócić uwagę na informacje zamieszczone w SIWZ w części II pkt 4 SIWZ

oraz o możliwości dokonania wizji lokalnej terenu i obiektu na którym będą prowadzone roboty o czym jest mowa w SIWZ.

Czarna, dnia : 23 sierpień 2017r

Beata Martyna

St. Administrator – zamów. publiczne